# V3f25 调试指南

#### 一: 概要

调试指南仅用于 v3f25 驱动模块 713990REV2.0 该驱动模块在出厂前已经过测试,并预设基本调节

#### 1.1 安全与健康

强制规定	注释
遵守您所在国家的电梯安全法规	如本指南与您所在国家的电梯安全法规冲突时,以后者为准
必须极其小心地操作电气部件和外罩	V3f25 的主电路电容和逆变板,安全回路,控制内都有高电压
关闭主电源后至少等 5 分钟才能测量 v3f25 内	逆娈板的 Led danger 灯亮表示 v3f25 内仍有高压存在,即关闭主电源,
部和马达接线箱	照明,风扃,插座及其相关线路仍有 220v 电压。

- 1.2 工具 数字万用表/测试法码
- 1.3 参考资料 am-1.1.30-b tc04807wl-en.tc04807w2-en so-11.65.09-6 as-11.65.01-a as-11.65.08-a
- 1.4 **操作界面:** Lce 软件必须是 3.3 相当于(chinaMAX1.4) 或以上版本, V3f25 参数在 Lce 菜单 6 中, 其操作方法与其它菜单相似, 更改 Lce 菜单 6 中参数必须在 Rdf 模式下进行, 读取或更改完菜单 6 的参数后记隹退出菜单 6。更改后就参数就起作用, 但断电后丢失。用菜单 6-99 永久保存参数。

#### 1.5 V3f25 组成

V3F25 包括:


- -Hcb: 运动控制板 385:A1(High speed motion control board)
  - -逆变板 385A2:(Lnverter board)
  - -CMB: 电流测量板 385:A3(Current measure board)
  - -风扃 303
  - -变压器 89
  - -中间直流电路电容器 385:c1,c2,(c3,c4)
  - -大功率晶体管 385:v1-v3
  - -制动三极管 385:v4(Braking Transistor)
  - -二极管整流桥 385:v5(Diode Bridge)
  - -制动电阻 306 只用于 40A 的 v3f25 中

# 1.6 **385:Al hcb 板**

在此板上 RDIR 插针有两个,不能少 (不论是水平或是垂直), 将两针都旋转 90 度就可以改变旋转娈压器的极性.

# 1.7 385:A2 Inverter board 逆变板

二 **驱动系统/马达设定:** 确保 am-1.1.30 的 19.2 章所列 项目己检查完成



V3f25驱动模块: 385

- 2.1 检查连接插:tacho 测速计(xg1,xg2; 屏蔽线接到左侧板),resolver 旋转变压(xr),lwd(xw 接电阻 2-10k)
- 2.2 开电; 先打下 rdf 并接通 298(保险开关), 再送主电源(注意次序)
- 2.3 检查(6-3---7,6-60=19), 如是 q2 马达还要检查 6-8,6—10=12, 用万用表检查 Mxtorq 设定(核对附表); 如是 Q2 马达, 核对菜单 6—10,测量 Mxtorq(+)和 AGND(-), 调 RTORQ,如果调整 TORQ 则必须同时检查并调整 TAC 和 TSPL

1

注: q1 马达是一种新的 mxl8 马达型号,在马达铬牌上标为 mxl8q2

2.4 tacho 极性向上 TPOL 亮, 否则调换 XGI 和 XG2

注意:rdir 插针有两个,不能少(不管是水平还是垂直),将两插针都旋转 90 度就可以改变旋转变压器的极性.

2.5 Resolve 极性向上 RPOL 亮, 否则 将 RDIR 跳线转 90 度。

注: 以下(2.x)和(2.y)并非出

自 AM-11.65.15 原文,而是参照 FL-II.65.20

- (2.x) 385:A3cmb 板平衡调节,务必按以下次序:
- (a) 调 p1, 使 U 与 CMB 板上的 AGND 之间电压为 0mv(+/-0.1mv);
- (b) 调 p2,使 W 与 CMB 板上的 AOND 之间电压为 0mv(+/-0.1mv);
- (c) 调 p3,使 v 与 CMB 板上的 AGND 之间电压为 Omv(+/-O.1mv)
- (2.y) 385:AIHCB 板三相平衡调节, 先短接 UREF2:
- (a) 调 RTR, 使 TTR 与 HCB 板上的 AGND 电压为 Omv(+/-0.5mv);
- (b) 调 RTS,使 TTS 与 HCB 板上的

AGND 电压为 0mv(+/-0.5mv);

- (c) 调 RTT,使 TTT 与 HCB 板上的 AGND 电压为 Omv(+/-0.5mv)
  - (d) 取走 UREF2 的短接线
- 2.6 检查 LWD; 调 LWD 和 LWDF 使 LCE 菜单 5—l 显示 50%
- 2.7 调整 Resolver 旋转变压器角度;

旋转变压器角度自动调整介绍:马达的电流与旋转变压器的角度有关,调整旋转变压器角度可以优化马达的效率并使马达电流最小化(对应于所需的马达转矩).


调整过程是半自动的:

- -在钢丝绳未安装时通过 RDF 驱动马达上/下运行来调整,在调整前要确保测速计(Tacho)和旋转变压器(Resolver)的极性正确及 LWD 称重信号已调整.
- -无论何时都要确保安全:操作者能随时松开RDF的RB按钮或方向按钮中断调整,中断后只能从头开始
- -操作者自己决定方向
- -V3f25 决定何时停止


两次成功的 RDF 运行(每次包含两个方向)便能找出角度,有时 v3f25 在刚启动就停止,这是测试的一部分,属正常现象,成功的 运行是 v3F25 驱动马达旋转 1.4 圈左右,并自动停止

HBC 板上有一个蜂鸣器:

-如果旋转变压器是零度(表示末调过), 你能听到每隔 15 秒有四短音



385:A1板




385:A2板

- -在调整时你能听到两重蜂鸣响声
- -上行时,每隔一秒有四短音
- -下行时,每隔一秒有两短音
- -一长两短音表示有故障,可能的原因是;你按 RDF 按钮手指松开了,或安全回路断开了,那么只有从头开始调整注意:有一种特殊情况 v3f25 无法找到角度:如果你偿试了 5 次以上,每次刚启动就停住,那你就必须调换马达的 U,V 接线然后重新开始调整
- -在这种隋况下, 你能听到一长三短的蜂鸣.
  - (2.71)未安装钢丝绳:

# 马达第一次运行,检查没有任何物件在曳引轮上.

- a) 确保制动器已经调好,检查 RDF 开关已打下.
- b) 按 6-70 自动检查 Pesolver 角度菜单,依据图示,先上后下.



#### 2.72 己安装钢丝绳

- a) 打下 rdf 开关,确保井道有足够的运行空间让马达转两圈.
- b) 检查 xw 插已接好, 监时调节 lwd(参看 2.8)使 5-1 的载重显示与轿厢载荷相对应.
- c) 轿厢装入大约 25-35%或 65-75%的荷载(不能是空载或满载).

Mxl8 曳引机没有装制动电路, 松制动器要小心, 不能让溜车速度太快. 此时不允许有人在井道!

- d) 短时松开制动器一下,检查 tpol 和 rpol 灯,上行都亮,下行都不亮.
- e) 如果轿厢向下溜,依照(2.71),即先上后下运行两遍.
- f) 如果轿厢向上溜,依照(2.71),但要先下后上(记住:总是先向重的方向运行). 最后检查 6-62,如果等于 0 度,表示自动检测不成功,重做;如果是 1-360 度,则用 6-99 保存.

# 2.8 临时调 lwd

注意:安装进度在此时应装好钢丝绳, V3f25 可以驱动轿厢运行. 以下的 1wd 调整是基于下述情况.对重已装入大约 40%的对重块,轿厢的装璜尚未安装.轿厢与对重大至平衡,但轿厢必须比对重重一点.

- a) 电气调整前必须先调整 1wd 机械安装.
- b) 连接 1wd 插头,代替临时插头.屏蔽线接到驱动模块左边的金属板上. Mxl8 曳引机没有装备动态的制动电路,松制动器要十分小心,不能让溜车速度太快.

3

- c) 轿厢空载,短时松开制动器一下,确认电梯向下溜,轿厢比对重重一点.
- d) 轿厢空载,调节 hcb 的 1wde(offset)至 5-1 菜单显示 0%载荷.
- e) 轿厢空载,调节 hcb 的 1wdf(gain)至 5-1 菜单显示 50%载荷
- f) 卸掉半载(轿厢空载),调节 hcb 的 1wde(offset)至 5-1 菜单显示 50%载(因为此时轿厢与对重大致平衡).

注意:如果实际情况与上述的不同,则调整称重不但要考虑轿内载荷,还要考虑轿厢与对重的平衡情况

- 3 快车调试
- 3.1 细调 lwd
- a) 空载时,检查轿厢和轿底 1wd 的安装.

根据安装手册继续余下的工作.

b) 电压表一极接 1wd(+), 一极接 agnd(-)

- c) 轿厢空载,调 1wed 至 1.0v(+ / -0.0lv),而且菜单 5-1 显示 00
- d) 50%载荷:调 1wdf 至 2.5v(+ / -0.0lv),而且菜单 5-1 显示 50.
- e) 打下 rdf 开关, 拨出 1wd 插, 检查 lce 菜单 5-1 的显示应低于-15%(如-20%)
- f) 如果菜单 5-1 的显示大于-15%(如-2%),应增大称重感应器到感应片之间的距离,并重调.参看 E—lineMinlSpace 安装手册 12.10 章节.

#### 3.2 SETUP

- a) 将 rdf 拉下, 驱动电梯至底层或稍低一点. 检查 lcecpu 板上 30, 61:u, 77:n, ?7:s 灯亮.
- b) 技菜单 5-2-1,蜂鸣响起:间歇的长音.rdf 打上,电梯自动慢速向上.
- c) 如果电梯中途停下,会显示故障代码(111---116)
- d) 如果 setup 成功,将显示顶层楼楼层,电梯从 Setup 运行模式进入正常运行模式.
- 3.3 测量马达力矩

#### 3.3.1 平衡系数:

- a) 轿厢 50%载荷,从底层向顶层快速运行,到达顶层后拉下 rdf,记下 6-71(马达力矩)读数(不带符号).
- b) 打上 Rdf,从项层向底层快速运行,到达底层后拉下 rdf,记下 6-71(马达力矩)读数(不带符号).
- c) 两次读数应很接近,两者的差(上减下)就是 Balance error(平衡误差),该差值 x 额定载重量=??kg,就 是半载轿厢与对重的重量差.
- d) 如果上行读数大,应增加对重的重量.
- c) 如果下行读数大,应减小对重的重量.
- f) 如果改变了对重的重量,则重新比较读数.

#### 3.3.2 检查驱动参数:

空车向上全程运行,到顶层停车后拉下 rdf,检查 6-71(马达力矩),不应小于 0.6.

空车向上全程运行,到顶层停车后拉下 rdf 检查 6-71(马达力矩),不应小于 1.2.

否则应重复步骤(2.3),某些参数或电位器可能设置不对.

#### 细调和测试

本章包含下列主题: 舒适感, 运行效率, 停层精度, 曳引试验和缓冲器试验.

并不意味着每一台电梯都要一页一页地,系统地执行本章所有内容,如果你在上述某个主题有问题,只需根据相关主题的步骤执行.

# 4.1 舒适感:

注意:本章所有参数都对电梯舒适感有影响,能达到的最好效果需要综合所有参数来调试.某些参数调好后不需要再调.同时,机械部分必须正确安装(导轨,平衡系数,轿厢及隔震,导靴)

#### 4.1.1 震动

- a) 制动器调节:制动器衬垫不得与制动轮摩擦.
- b) 细调 Resolver 角度(Q2 马达不需要做): 电梯开到顶层,每 2 度增大或减少菜单 6—22 的值(<+ / -20 度),快车乘坐感觉尤其注意加减速过程. 总是从同一层向下测试,用菜单 6-99 保存,并记录在移交文件里以便更换 HCB 板时需要.
- c) 速度控制: 减小 p 或增大 i 能减轻可能的震动,但同时使干层精度变差. 6-1(p Factor)=2.5,以 0.5 逐次减小,细调时用更小步. 6-2l(I Factor)=0.1s,以 0.1 逐次增大. 细调时用更小步. 用菜单 6-99 保存
  - d) 如轿厢有高频振动,可增大 Tacho 软件滤波时间 Tacho filter time(6-32=15ms),用菜单保存.

# 4.1.2 启动

空车下行检查马达开始转动时制动器应先打开. 可调整启动延时 Start delay(6-33, 默认值 4CDH-0.3 秒),不应太大,以免影响电梯的效率,用菜单 6-99 保存.

回溜或很"冲": 调之前 Setup 应以做好,因为驱动系统必须知道井道楼层位置数据.

- a) 首先检查电梯的平衡系数.
- b) 再检查称重信号,如需要重新调整 1wd.
- c) 轿厢半载.
- d) 记下 6-33 启动延时值,将其暂时改为 1 秒.
- e) 记下 6-1 p factor 的值,如大于 1.5 将其暂时改为 1.5.
- f) 在井道中部, 调整 6-24 Balance error(平衡偏差-0.2---0.2, 每次改变 0.02)直至 rdf 在两个方向

4

启动都好,用菜单6-99保存.

- s) 在底层,检查 6-26 Rope weight(钢丝绳重量),如有补偿链=0,如没有=3.0,每次改变 0.5 使慢车上行无回溜,如上行有回溜则调大,用菜单 6-99 保存.
- h) 使轿厢空载. 在底层慢车上行调 6-23(start torque scaling, 默认值=1.00), 每次改变 0.05 使慢车上行无回溜,均从底层启动,每次间隔 10 秒以确保启动 LWD 信号稳定. 调好后用菜单 6-99 保存.
  - i) 在项层下行调 6-27(cai-cable weight 随行电缆重量,默认值=0),每次改变 0.5. 均从项层启每次间隔 10 秒以确保启动时 LWD 信号稳定,调好后用菜单 6-99 保存.
  - j) 恢复 6-1 P factor 和 6-33 Start delay 原值, 用菜单 6-99 保存.

#### 4.1.3 平层停车

最后爬行距离(时间)调节, 6-28(Final jerk distance)=125mm,减小 6-28 使平层更有效率,增大使平层更平滑.

- 4.2 电梯运行效率
- 4.2.1 加速度参数(仅在必要时才更改,加速度影响 77:U/N 的位置)
- 4.2.2 最后爬行距离(时间), 6-28(Final jerk distance)=125mm, 没有提前开门时
- 4.3 平层精度
- 4.3.1 正常运行的平层精度(注意调节参数 P 过大或 I 参数过小可能会引起振动)
- a) KTW / Q 参数: 默认值 2.8, 如果额定载重大(超过(1000kg)可调节参数最大至 3.5, 每次改变后都检查平层精度,同样用 6-99 保存,KTW / Q=(轿厢+吊架+门机构+装修+对重)的重量 / 额定载重.
  - b) P(6-1)每次增加 0.5, 如细调时用更小步, 用菜单 6-99 保存.
  - c) I(6-21)每次减少 0.02, 最后用菜单 6-99 保存.
  - d) Final jerk distance(6-28)调整,参看 4.1.3
- 4.3.2 再平层精度(注意:调节参数 P 过大或 I 过小可能会引起振动)
  - a) 如果只是个别楼层的再平层不好, 先检查 61:u/n 的重叠量.
  - b) p(6-1)每次增加 0.5,细调时用更小步,用菜单 6-99 保存.
  - c) I(6-21)每次减少 0.02, 最后用菜单 6-99 保存.
  - d) 增加 Relevelling correction distance(6-29). 最后用菜单 6-99 保存.

# 4.4 曳引试验

参看 Mini Space 安装手册中的空载曳引试验的 125%的曳引试验及制动试验.

- a) 按菜单 6-72(enable traction test)曳引测试=1,该功能放宽了速度监察,只对第一次运行有效.
- b) 根据安装手册进行测试.
- c) 如果马达不够力:
  - 1)记录下 HCB 板 Mxtorq(+), AGND(-)之间的电压.
  - 2)调高 0.5v(注意: 不能趄过 4.8V,如果马达转动不了,不应驱动马达超过 2至 3 秒)
  - 3)重新讲行测试
  - 4)如果马达仍不能动,再 0.5V 调高 0.5V(注意:不能超过 4.8v,如果马达转动不了,不应驱动马达超过  $2 \le 3$  秒)
  - 5)重新进行测试
  - 6)测试完成,恢复你改动过 Mxtorq 电压.
- 4.5 缓冲器测试(满速冲击测试,仅在必要时才做)
- 4.5.1 对重缓冲器
  - a) 用外呼把空载轿厢召到最低层,确保轿内无人.
  - b) 拉下 RDF,禁止外呼和开门
  - c) 按 6-73(缓冲器测试功能,只有效一次).
  - d) 打上 RDF, 按顶层内选.
  - e) 电梯刚离开顶层门区时(30 灯灭)就按一下 Lcecpu 上的缓冲器测试按钮,故障代码 0109 或 083 闪烁.
  - f) 立刻再按此按钮,并按住不放,对重将直冲缓冲器.
  - g) RDF 向下检查对重及缓冲器有无损坏.
- 4.5.2 轿厢缓冲器

- a) 用外呼把空载轿厢召到最低层,确保轿内无人.
- b) 拉下 RDF, 禁止外呼和开门.
- c) 按 6-73(缓冲器测试功能, 只有效一次).
- d) 打上 RDF, 按底层内选.
- e) 电梯刚离开顶层门区时(30 灯灭)就按一下 Lcecpu 上的缓冲器测试按钮,故障代码 0109 或 083 闪烁.
- f) 立刻再按此按钮,并按住不放,对重将直冲缓冲器.
- g) RDF 向下检查对重及缓冲器的无损坏.

#### 4.6 马达电流测量

测量 HCB 板上的(+)Meas 和(-)Agnd 之间的电压, Ivac=30A(如果驱动单元是 40A)或 Ivac=60A(如果驱动单元 80A) 5 故障排除

- 5.1 V3f25 故障代码:参看 E—line Mini Space 安装手册,在逆变板(Inverter board)上有三个红色 LED 灯,分别表示电流过大 (SCL),制动电阻故障(BRSL),中间直流电压监察(DCL),同时在 LCECPU 板上显示故障代码
- 5.2 平层感应器: 30,61u/n感应器之间必须装隔离片.
- 5.3 HCB 板复位:如果 HCB 板根本不工作且持续复位(你会听到蜂鸣报警),检查 RESLOVER 连线和接头.
- 5.4 Reslover 角度:

当出现以下情况时:

a)轿厢和钢丝绳已经装好.

b)轿厢空载,对重被支撑着,因此松闸时对重不能被提起.

c)Resslover 角度未调.

你可能无法移走对重下的支撑架,在这种情况下,有两重方法可以试一试(此时不允许有人在井道工作):

- a) 使用 6-70 自动检测角度,向下开动.
- b) 从 360 度开始,每隔 30 度试角度,向下开动.

直到能提起对重,移走支撑架. 然后依照 2.7 自动检测 geslover 角度.

#### 5.5 更换 HCB(参看 AS-11.65.1)

- a) 用菜单 6-62 记下旧板的旋转变压器的角度, 关电换新板.
- b) 设置 6-62 为 0 并按 6-98(电梯处于 RDF 模式, 停于底层)设置默认参数.
- c) 根据现场电梯规格调节菜单 6-3 至 6-7. (对于 q2 马达,调节 6-3 至 6-8,6-60=12)
- d) 设置 6-62 为旧的旋转变压器角度,按 6-99 保存.
- c) 核对列表数据(对于 q2 马达, 核对 6-10)检查 Mxtorq 电压(+ / -0. 01V), 调 rtorq.
- f) 调节 TAC 电压等于 6-11(37.3mm)或 6-12(75mm): 拔下 XC / 1-2,将 S5 跳线从 2-3 移至 1-2 位置,测量 TAC(+) 和 AGND(-),调节 Tacho 电位器,误差+ / -0.01,调好后恢复 S5 和 XG.
  - g) 调节 TSPL 电压等于 6-13 所示值(+ / -0.01v), 测量 TAPL+和 ANGD-,调节 RSPL.
  - h) 调节 LED
  - i) 做 SETUP
- 5.6 TAC 和 TSPL 电压计算参看英文原版(AM-11.65.15),(0%=1v,20%=1.6v,50=%2.5v,100%=4v,110%=4.3v) 附录 1:Lce 菜单 6 中的 v3f25 参数(图号:713983)

识别号与菜单6一至	菜单6	单位	范围	默认值	工厂设定	现场设定					
参数组文档识别号=本表格	6-0		2000	2000	2000	2000					
电梯参数 注意!首先检查这些参数和 6-60(*)											
P增益	6-1	S/m	0.015.9	2.5	2.5						
加速度	6-2	m/s <sup>2</sup>	0.61.0	0.8	0.8						
r额定速度	6-3	m/s	1.002.50	2.50							
d 额定载重量	6-4	Kg	400	1800	630						
电流感应比例(40A 是 1,80A 是 2)	6-5		12	2							
r曳引轮直径	6-6	mm	600750	650							
绳比	6-7		123	2							
额定力矩电流(1800Nm)	6-8	Amp	5.099.9	Q2 马达							

6

注:曳引轮直径和绳比决定了速度	控制	器里	旋转	变压	器的	比例,它们同	司时也用	于计	算电梯的额	定力矩
电位器	器调=	节,注	:这些	参数	由 v	3f25 计算,	是只读参	数	T	
识别号与菜单6一至	菜鱼	单6	单	位	范	围	默认值	直	工厂设定	现场设定
MXTORQ	6-	10	7	/	0.0	00—5.000				
测试电压(直径=37.7mm)	6-	11	7	7 2.35		50—7.500				
测试电压(直径=75mm)	6-	12	7	I	2.3	50—7.500	2.43	1		
对应于 0.3m/s 的速度限制电压	6-	13	7	I	0.1	50—5.000	0.54	0		
				微训	問参数	Ź		1		
识别号与菜单6一至		菜	单 6	单	位	范围	5		默认值	工厂设定
检修或 RDF 速度		6-	20	m	/s	0.3	0.5		0.3	0.3
I 参数		6-	21	se	ec	0.05	1.00		0.20	0.20
速度降低比=降低的速度/额定速度	F	6-	22			0.03	1.00		1.00	1.00
Start torque scaling 启动力矩比例		6-	23			0.50	1.10		1.00	1.00
Balance error (平衡误差)		6-	24			-0.30	-0.30		0.00	0.00
KTW/Q factor		6-	25			0.4	7.0		2.8	2.8
Rope weight 钢丝绳重量		6-	26	Kg	/m	-2.07.0			0.0	
Car cable weight 随行电缆重量			27	Kg	/m	0.00	5.00		0.00	0.00
Final jerk distance 最后爬行距离			28	m	m	02	50		125	125
e 再平层校正距离			29	m	m	02	20		0	0
Tacho scaling factor 测速记比例系	数	6-	30			0.400	0.900		0.900	0.900
Tacho fault counter 测速记故障计数	女	6-	31			01	10		0	0
Tacho filer time 测速记滤波时间		6-	6-32 m		ıs	040		15		15
Start delay 启动延时		6-	6-33 sec		ec	0.101.00			0.30	0.30
				曳引	机参	数				
识别号与菜单6一至	菜鱼	单6	单	位		范围	默认信	Ī	工厂设定	现场设定
马达极对数 (*)	6-	60			1	219	19			
曳引机力矩 mx18=1800Nm	6-	61	N	m		1800	1800	1	1800	1800
旋转变压器角度	6-6	62	el	le	0	360	0		0	
				调试	和试	验		1		
识别号与菜单6一至		菜	单 6	单	位	范围	5		默认值	工厂设定
旋转变压器角度自动调整		6-	70			0	1		0	0
马达力矩测量		6-	71			-1.500	-1.500		0	0
Enable traction test 曳引试验		6-	72			0	1		0	0
Enable buffer test 缓冲器试验			73			0	1		0	0
注:曳引试验和缓冲试验只一次有效	效									
	P	ERM	IANE	NT S	STOR	E: 永久保	:存			
Default parameters 默认参数		6-	6-98			0	1		0	0
Save 永久保存参数		6-	99			0	1		0	0
要恢复默认参数,将 6-62 改为 0,再	将 6	-98 ট	收为 1	1,然后	5断月	1				

通力电梯

7

# V3F18/V3F25M parmeter factory and site setting table

The document ID of this sheet must  Match with the ID reported by LCE menu  6_0  This menu can be used only when the RDF is N	LCE menu	unit	range	Defaulf value	Factory setting	Site setting
Elevator depedendent values						
-document identification of the parameter set(=this sheet)	6_0		2010	2010	2010	2010
mort type (MX10,MX18,MX20,MX32)	6_1		10,18,20,32	18	18	
-nominal speed (of the elevator)	6_2	m/s	0.5,.,3.5	2.5	1.75	
-elevator load (car nominal load in kilos)	6_3	kg	400,.,7000	630	1150	
-roping (roping system that reduce car speed by 1x,2xor4x)	6_4		1,2,4	2	2	
-current sensor scaling (=40A module wire 2 times thru,80A module wire time thru)	6_5		1,2	2	2	
-klo factor (torque vs current from the motor label)	6_6	Nm/A	5.0,.,150.0	29.7	35	
-traction sheave diameter (determines resolver scaling )	6_7	mm	480,.,750	650	750	
-traction sheave diameter (determines resolver scaling )	6_8	mm	37.50,75.00	75	75	

Calculated values :	NOTE! MXTORQ and TAC are read only values!								
-MXTORQ (maximum torque voltage)	6_9	V	0.000,,5.000	2.344	4. 19				
-TAC (tacho test voltage)	6_10	v	-2.350,,-7.450	-3.572	-5. 887				

additional parameters:						
-p factor ( proportional gain of speed controller )	6_20	s/m	0.0,.,15.9	5	2.5	
-acceieration (determines also jerk )	6_21	$m/s^2$	0.6,.,1.2	0.8	0.6	
-inspection speed (= eveator speed in inspection or RDF mode)	6_22	m/s2	0.3,0.5	0.3	0.3	

-speed reduction (= reduced speed / nom. speed )	6_23		0.15,.,1.00	1	1	
-relevelling speed	6_24	m/s	0.01,.,0.05	0.03	0.03	
ADO speed ( speed level supervision for ADO and relevelling operation	6_25	m/s	0.20,.,0.70	0.5	0. 5	
-acto\(=intearation time of speed controller )	6_26	sec	0.05,.,1.00	0.2	0.2	
-stan torque scaling	6_27		0.50,.,1.10	1	1	
-balancing error	6_28		-0.30,.,0.30	0	0	
-kiw /Q factor (= total moving masses/ elevator load )	6_29		0.4,,7.0	2.8	2.8	
-rope weight	6_30	kg/m	-2.0,.,7.0	0	0	
-car cable weight	6_31	kg/m	0.00,.,5.00	3	3	
-final jerk distance ( additional distance used foe final jerk )	6_32	mm	0,.,250	125	125	
-relevelling correction distance	6_33	mm	0,.,20	0	0	
-tacho scaling factor	6_34		0.400,.,0.900	0.9	0.9	
-tacho fault counter (0=off,nn=tacho fault counter limit to stuck the driv	6_35		0,.,10	0	0	
-tacho filter time	6_36	ms	0,.,40	0	0	
-start delay (= brake open command speed ref)	6_37	S	0.01,.,1.00	0.25	0.25	
-enable line bridge (0=off, 1=except half speed or correction drive,	6_38		0,.,3	0	0	
2=except correciton drive. 3=used all the time)	0_36		0,.,5	U		
-resolver type (1=1x resolver, 2=2x resolver)	6_39		1,2	1	1	
-torque scaling (=max torque / nominal torque )	6_40		1.66,.,3.33	2.5	2.5	
-CM scaling (=current measurement scaling : normally 60A/V 80A/V	6_41	A/V	40,.,80	60	60	
if module type is 100A.)	_		, ,			
-vane length (=mechanical length of 61 vanes )	6_42	mm	50,.,500	150	150	

Machinery Parameters:						
-number of pole pairs	6_60		10,12,19	19	12	
-resolver angle	6_61	ele	0,.,360	0	0	

Commissioning and tests: NOTE! Traction and buffer tests are valid for one start only										
-Resolver AutoDetect (resolver angle automatic tuning)	6_70	0,1	0	0						
-motor torque measurement	6_71	-1.500,.,1.500	0	0						
-enable traction test	6_72	0,1	0	0						
-enable buffer test	6_73	0,1	0	0						
-enable LWD setup (1=clear setup, 0=empty car, nnn=load in k	g 6 74 kg	-1,7,000	0	0						

ermanent Store NOTE! Whenever initial settings are loaded, make power										
-initial settings (resolver angle angle must be set to 0)	6_98	0,1	0	0						
-save (saves parameters into permanent memory)	6_99	0,1	0	0						

附录 2: Mx18-/v3f25 规格表

G	Xx	Load	Speed	Tsp	Roping	Drive	Tacho pully	Mxtorp voltage
	G 号码	载重	速度	曳引轮径	绳比	驱动模块	测速记直径	Mxtorq 电压
		KG	M/S	mm		A	mm	V
G	9	630	1	650	1:1	40	37.7	1.09
G	1	630	1	750	1:1	40	37.7	1.26
G	18	800	1	650	1:1	40	37.7	1.40
G	2	800	1	750	1:1	40	37.7	1.62
G	3	1000	1	650	1:1	40	37.7	2.12
G	4	1000	1	750	1:1	40	37.7	2.48
G	Xx	Load	Speed	Tsp	Roping	Drive	Tacho pully	Mxtorp voltage
	G 号码	载重	速度	曳引轮径	绳比	驱动模块	测速记直径	Mxtorq 电压
		KG	M/S	mm		A	mm	V
G	19	630	1.6	650	1:1	40	37.7	1.65
G	5	630	1.6	750	1:1	40	37.7	1.91
G	59	800	1.6	650	1:1	40	37.7	2.12
G	6	800	1.6	750	1:1	40	37.7	2.45
G	7	1000	1.6	650	1:1	40	37.7	3.15
G	8	1000	1.6	750	1:1	40	37.7	3.12
G	64	630	2	650	1:1	40	37.7	2.80
G	10	630	2	750	1:1	40	37.7	2.76
G	69	800	2	650	1:1	40	37.7	3.58
G	11	800	2	750	1:1	40	37.7	3.54
G	12	1000	2	650	1:1	40	37.7	2.26
G	13	1000	2	750	1:1	40	37.7	2.25
G	90	630	2.5	650	1:1	40	37.7	2.80
37.7	14	630	2.5	750	1:1	40	37.7	2.76
G	91	800	2.5	650	1:1	40	37.7	3.58
G	15	800	2.5	750	1:1	40	37.7	3.54
G	16	1000	2.5	650	1:1	80	37.7	2.26
G	17	1000	2.5	750	1:1	80	37.7	2.25
G	20	630	1	650	2:1	40	37.7	1.04
G	21	800	1	650	2:1	40	37.7	1.31
G	29	800	1	750	2:1	40	37.7	1.50
G	22	1000	1	650	2:1	40	37.7	1.64

9

G	39	1000	1	750	2:1	40	37.7	1.89
G	23	1350	1	650	2:1	40	37.7	2.22
G	24	1350	1	750	2:1	40	37.7	2.75
G	25	1600	1	650	2:1	40	37.7	3.22
G	26	1600	1	750	2:1	40	37.7	3.08
G	27	1800	1	650	2:1	40	37.7	3.65
G	28	1800	1	690	2:1	40	37.7	3.88
G	30	630	1.6	650	2:1	40	75	
G	31	800	1.6	650	2:1	40	75	1.82
G	49	800	1.6	750	2:1	40	75	2.29
G	32	1000	1.6	650	2:1	40	75	2.61
G	79	1000	1.6	750	2:1	40	75	2.85
G	33	1350	1.6	650	2:1	40	75	2.73
G	34	1350	1.6	750	2:1	40	75	3.86
G	Xx	Load	Speed	Tsp	Roping	Drive	Tacho pully	Mxtorp voltage
	G 号码	载重	速度	曳引轮径	绳比	驱动模块	测速记直径	Mxtorq 电压
		KG	M/S	mm		A	mm	V
G	35	1600	1.6	650	2:1	80	75	4.44
G	36	1600	1.6	750	2:1	80	75	2.65 2.30
G	37	1800	1.6	650	2:1	80	75	2.60
G	38	1800	1.6	690	2:1	80	75	2.76
G	40	630	2	650	2:1	40	75	2.33
G	41	800	2	650	2:1	40	75	2.92
G	42	1000	2	650	2:1	40	75	3.61
G	43	1350	2	650	2:1	80	75	2.45
G	44	1350	2	750	2:1	80	75	2.80
G	45	1600	2	650	2:1	80	75	2.90
G	46	1600	2	750	2:1	80	75	3.34
G	47	1800	2	650	2:1	80	75	3.28
G	48	1800	2	659	2:1	80	75	3.48
G	50	630	2.5	650	2:1	40	75	2.73
G	51	800	2.5	650	2:1	40	75	3.41
G	52	1000	2.5	650	2:1	80	75	2.11
G	53	1350	2.5	650	2:1	80	75	2.84
G	54	1350	2.5	750	2:1	80	75	3.24
G	55	1600	2.5	650	2:1	80	75	3.92
G	56	1600	2.5	750	2:1	80	75	3.86
G	57	1800	2.5	650	2:1	80	75	4.42
G	58	1800	2.5	690	2:1	80	75	4.02
G	65	630	1.75	750	1:1	40	37.3	1.91
G	66	800	1.75	750	1:1	40	37.3	2.46

G     67     1000     1.75     650     1:1     40     37.3       G     68     1000     1.75     750     1:1     40     37.3       G     70     630     1.25     650     2:1     40     37.3       G     71     800     1.25     650     2:1     40     37.3	3.16 3.67			
G 70 630 1.25 650 2:1 40 37.3				
	1.28			
	1.28			
G 71 800 1.25 650 2:1 40 37.3				
	1.61			
G 72 1000 1.25 650 2:1 40 37.3	2.01			
G 73 1350 1.25 650 2:1 40 37.3	3. 18			
G 74 1350 1.25 750 2:1 40 37.3	3.15			
G 75 1600 1.25 650 2:1 40 37.3	3.79			
G 76 1600 1.25 750 2:1 40 37.3	3.76			
G 77 1800 1.25 650 2:1 40 37.3	4.28			
G 78 1800 1.25 690 2:1 40 37.3	4.55			
G Xx Load Speed Tsp Roping Drive Tacho pully Mxto	orp voltage			
G 号码   载重   速度   曳引轮径   绳比   驱动模块   测速记直径   Mx	torq 电压			
KG M/S mm A mm	V			
G 80 630 1.75 650 2:1 40 75	1.84			
G 81 800 1.75 650 2:1 40 75	2.30			
G 82 1000 1.75 650 2:1 40 75	2.87			
G 83 1350 1.75 650 2:1 80 75	2.43			
G 84 1350 1.75 750 2:1 80 75	2.23			
G 85 1600 1.75 650 2:1 80 75	2.88			
G 86 1600 1.75 750 2:1 80 75	2.51			
G 87 1800 1.75 650 2:1 80 75	3.26			
G 88 1800 1.75 690 2:1 80 75	3.46			

附录 3: 蜂鸣代号

(\*):一短音 (-):一长音 ():停顿约 1 秒 (q):停顿约 15 秒 (m):停顿约 60 秒 (---):不间断蜂鸣

编号	警告 内容	蜂 鸣 代 号
1	驱动模块过热	(-*-*m )
2	马达过热	(-*m )
3	旋转变压器角度为零(未调整)	(****q)
4	旋转变压器角度自动调整:上行	(****)
5	旋转变压器角度自动调整:下行	(** )
6	旋转变压器角度自动调整过程出错	(-** )
7	无发找出旋转变压器角度,需调换马达 U/V 接线	(-*** )
8	没有做 SETUP(井道设定)	(*-*m )
9	SETUP(井道设定)指令处于有效状态	( - )
10	在 STUP 过程中 V3F25 检查到井道设备有错	(-***q)
11	NTS 错误:V3F25 在正常模式下曾开始减速	(***q )
12	参数已被改变	(* q )
13	V3F25 位置错误	(*- )
14	缓冲器和曳引测试	()

11